

Budynek garażowy - wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji i robotami towarzyszącymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku przez firmę "EKO-POL" z Pruszcza 9,50*9,70+2,50*1,50	m2	95,900
		razem	m2	95,900
2	KNR 4-01 0619/06	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2 (9,70*(0,20+1,40)/2)*2	m2	15,520
		razem	m2	15,520
3	KNR 4-01 0620/06	Odgrzybianie przy użyciu klamer budowlanych spoin ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2 (9,70*(0,20+1,40)/2)*2	m2	15,520
		razem	m2	15,520
4	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (9,70*(0,20+1,40)/2)*2	m2	15,520
		razem	m2	15,520
5	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 9,70*2	m	19,400
		razem	m	19,400
6	KNR 7-12 0101/03	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 9,70*0,20*9+9,50*0,25*6	m2	31,710
		razem	m2	31,710
7	KNR 7-12 0201/03	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych 9,70*0,20*9+9,50*0,25*6	m2	31,710
		razem	m2	31,710
8	KNR 7-12 0204/03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych szkieletowych 9,70*0,20*9+9,50*0,25*6	m2	31,710
		razem	m2	31,710
9	KNR 7-12 0213/03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych szkieletowych 9,70*0,20*9+9,50*0,25*6	m2	31,710
		razem	m2	31,710
10	Kalkulacja własna	Wiercenie otworów w kształtownikach metalowych umożliwiających przykręcenie konstrukcji drewnianej 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
11	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	31,710
12	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 9,50*9,70+2,50*1,50	m2	95,900
		razem	m2	95,900
13	KNR-W 2-02r97 0511/01	Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL 9,50*9,70+2,50*1,50	m2	95,900
		razem	m2	95,900

Budynek garażowy - wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji i robotami towarzyszącymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 0-15 0522/03	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 150mm przy rozstawie łąt 16cm 9,50	m2	9,500
		razem	m2	9,500
15	KNR-W 2-02r97 0511/04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodobną LUXMETAL (9,70+2,50)*2	m	24,400
		razem	m	24,400
16	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 9,50	m	9,500
		razem	m	9,500
17	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,50	m	3,500
		razem	m	3,500
18	KNR 4-01 0524/06	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą powlekanej o średnicy 18cm 9,50	m	9,500
		razem	m	9,500
19	KNR 4-01 0524/08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z blachy powlekanej 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
20	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy powlekanej o średnicy 15mm 3,50	m	3,500
		razem	m	3,500
21	KNR 4-01 0528/06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy powlekanej 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
22	KNR 4-01 0410/08	Wymiana podsufitki - zabudowa podcienia płytami OSB 9,50*0,65	m2	6,175
		razem	m2	6,175
23	KNR-W 2-02r97 0511/03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodobną LUXMETAL - obicie podcienia blachą 9,50	m	9,500
		razem	m	9,500
24	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja eternitu przez firmę "EKO-POL" z Pruszcza 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000